

БТГ-24-00-2767/17.11.2008Г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Относно: Покана за представяне на оферта.

Уважаеми господа,

Информираме Ви, че "Булгартрансгаз" ЕАД набира оферти за извършване на следната доставка, монтаж и настройка на:

„Система за температурен мониторинг на видео стена в ЦДС (Централна Диспечерска Служба)“.

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

1. Място и условия на извършване на дейностите по поръчката:

Централно Управление на «Булгартрансгаз» ЕАД – гр. София, ж. к. Люлин, бул. «Панчо Владигеров» 66.

2. Срок за изпълнение на поръчката: Възможно най- кратък .

3. Цена на стоката: Оферираната от вас цена да бъде в Лева или Евро без ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:

- Стойността на стоката;
- Разходите по доставката – транспорт, мита, данъци, такси и др;
- Монтаж и настройка.

4. Документи, придружаващи стоката:

- Сертификат за произход и качество от производителя;
- Декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
- Техническа документация за основните характеристики и параметри на стоката;
- Инструкция за монтаж и експлоатация;
- Сертификати на фирмата производител;

Липсата на някой от документите е основание за отказ на КУПУВАЧА да приеме стоката и да подпише протокола.

5. Начин на плащане: 100% след доставка и представяне на следните документи:

- Оригинална фактура за дължимата сума;
- Приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- Документацията по т. 4 от настоящата покана;
- Гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на гаранционния период;

6. Технически параметри и изисквания: Следва да се достави система за температурен мониторинг на видео стена в ЦДС (Централна Диспечерска Служба) в съответствие с пълното описание.

Стоката да отговаря на действащите нормативни изисквания и стандарти в Р. България.

7. Гаранционни условия: Пълна гаранция за безаварийна експлоатация при спазване на предоставените инструкции. Периодът на валидност на гаранцията следва да се посочи в офертата, но да бъде не по-малко от 1 година от датата на приемане на стоката от Купувача.

8. Срок и място за представяне на офертите:

Офертите могат да се представят в срок до 17 часа на 28.11.2008 г., лично, чрез факс или чрез препоръчана поща на следния адрес:

“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление;

София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, п.к. 3,

Бул. „Панчо Владигеров” No 66

Факс: +359 2/ 9250063,

На вниманието на „Търговски отдел”

Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 63 92, Лице за контакт: Валентина Калчева.

9. Съдържание на офертите:

- Подробно описание на начина на изпълнение на дейностите, съдържащо пълна информация по всички горепосочени условия;
- Точен адрес и лице за кореспонденция.

10. Валидност на офертите: Най-малко 30 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.

Приложение:

1. Пълно описание;

Изборът на изпълнител ще се извърши на база съответствие на предложението с изискванията на Възложителя и предложена в офертата най-ниска цена.

Очакваме Вашите оферти,

С уважение:

**Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор**

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката: **Доставка , монтаж и настройка на “Система за температурен мониторинг”.**

1. Съществуващо състояние.

Видео стената в ЦДС на ЦУ се състои от 6 бр. 50” XGA DLP прожекционни модула. (куба), графичен контролер Jupiter Fusion 960, непрекъсваемо токозахранващо устройство Smart UPS on-line 3000VA, комплект мишка и клавиатура Bluetooth и метална носеща конструкция. Стената работи на непрекъснат режим – 24/365 дни като надежната и работа се осигурява от дублиране на лампите във всеки прожекционен модул. За спазването на нормалните експлоатационни условия за системите съгласно техническите изисквания на производителя в помещението зад модулите е нужно да се поддържа температура 20-22 °С , а разликата в температурата пред и зад модулите трябва да е в порядъка 6°С. За целта в помещението зад модулите е монтиран климатизатор работещ постоянно и поддържащ нужната температура. В стаята пред модулите обаче температурата се вдига над 20-22 °С и с това се нарушава второто изискване за температурна разлика от $\leq 6^{\circ}\text{C}$ и се създават предпоставки за повреждане на екраните и преждевременно изгаряне на лампите на модулите.

2. Цел на поръчката – Осигуряване на безотказна работа и повишаване на надежността на монтираната в ЦДС видео стена състояща се от 6бр. 50” XGA DLP прожекционни модула. (куба), чрез доставка , монтаж и настройка на “Система за температурен мониторинг”.

2.1 Функции на системата

- непрекъснато измерване на температурата в помещението на диспечерите и апаратното помещение, в което е монтирано оборудването на видеостената;
- алармиране на персонала със светлинен сигнал за недопустима температура в апаратно помещение и температурна разлика в двете помещения;
- показване на параметрите в екран от SCADA система, инсталирана на компютъра - контролер за видеостената;
- архивиране и опознаване на температурните аларми.

2.2 Спецификация на системата.

- табло с контролер и захранване, монтирано в апаратно помещение;
- температурни датчици -2 бр;
- лампа за алармиране - 1 бр
- системен софтуер за SCADA инсталиран в контролера на видеостената;
- монтажни кабели и материали

3. За пускане в действие на системата следва да бъдат извършени следните дейности:

- проектиране, изработка и оборудване на табло;
- транспортиране, монтаж и опроводяване на табло, датчици, лампа, мрежово захранване;
- конфигурация на SCADA за показване на температури, опознаване и архивиране на аларми;
- инсталиране на SCADA в ЦДУ, настройка на параметри, пускане на системата в действие.

