

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 2313/06.01.2016г.

Днес, 14.04.2016г. между:

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478, представлявано от Георги Гегов - изпълнителен директор чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев - Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-67 от 25.03.2016 г, издадено на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по договор № 2313/06.01.2016г., от една страна,

и

ДЗЗД „ХК ТРАНС“, гр. София, със седалище и адрес на управление 1680, гр. София, СО - район Красно село, ул. „Смърч“ №10, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 176941936, представлявано от Цветана Гергова - представляващ, наричано за краткост по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, Изпълнител по договор № 2313/06.01.2016г.,

на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква “б” от ЗОП и във връзка с възникналата поради непредвидени обстоятелства необходимост от частична замяна в интерес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на дейности от предмета на поръчката, неводеща до увеличаване на стойността на договор №2313/06.01.2016г., се подписа настоящото допълнително споразумение № 1 към Договор №2313/06.01.2016г., с което страните се споразумяват за следното:


1. Да отпаднат видове и количества определени дейности, фигуриращи в офертата на Изпълнителя (Приложение № 3 към договор № 2313/06.01.2016г.), с обща стойност 18 194, 25 (осемнадесет хиляди сто деветдесет и четири лева и двадесет и пет ст.) лева, без ДДС, подробно описани и остойностени в Количествено-стойностна сметка /КСС/ на отпадащите видове строително-монтажни работи /СМР/ - Приложение № 1 към настоящото Допълнително споразумение;
2. Да се изпълнят допълнителни СМР, които фигурират в офертата на Изпълнителя, като видове работи с посочени единични цени, с обща стойност, ненадвишаваща 18 076,42 (осемнадесет хиляди седемдесет и шест лева и четиридесет и две ст.), лева без ДДС, подробно описани и остойностени в КСС на СМР с надвишени количества - Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение;
3. Стойността на допълнителните работи по т.2 от настоящото споразумение и стойността на работите, които остават за изпълнение по Договор № 2313/06.01.2016г. не надвишават общата стойност на договора, която е в размер на 449 793,17 лв., без ДДС.
4. Всички други условия на Договор №2313/06.01.2016г. остават непроменени.
5. Настоящото допълнително споразумение към Договор №2313/06.01.2016г. влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.



Споразумението се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) Изпълнителя.

Приложения:

1. Приложение № 1 – КСС на отпадащите видове СМР;
2. Приложение № 2 - КСС на СМР с надвишени количества.

ЗА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД


ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ
„ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“



ЦВЕТАНА ГЕРГОВА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Булгартрансгаз" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум ДЗЗД "ХК ТРАНС", гр. София

ОБЕКТ: Изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж „Основен ремонт на Хранителен комплекс към Административна сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД“

Количествено-стойностна сметка на отпадащите видове строително-монтажни работи


№	№ по ПСД	Вид работа	Ед. мярка	Отпаднали количества СМР		
				К-во	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
	I.	ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"				
		ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
	1.1	Подове				
	3	Демонтаж на теракот-тоалетни VIP	м2	10,00	4,48	44,80
	1.2	Стени				
	3	Демонтаж на фаянс-тоалетни VIP	м2	48,00	4,48	215,04
		СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
	2.4	Дограма				0,00
	7	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни первази	м	26,00	23,52	611,52
	2.6	Обзавеждане				0,00
	2	Доставка на столове	бр.	4,00	231,00	924,00
	3	Доставка и монтаж на шкафове за съблекални 50/37/150 (след мярка от място)	бр.	14,00	249,20	3 488,80
	4	Доставка и монтаж на офис шкафове 85/35/200 (след мярка от място)	бр.	3,00	378,00	1 134,00
	II.	ЧАСТ "ВИК"				
		ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
	6	Демонтаж на каменинови тр Ф 150 и извозване от обекта	м	27,00	4,20	113,40
		СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
	2.1	Водопровод				
	23	Доставка и монтаж на клозетни казанчета с	бр.	6,00	41,55	249,30
	2.2	Канал				
	3	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 100	м	18,00	17,72	318,96
	4	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 160 дебелостенни	м	9,00	22,12	199,08
	7	Доставка и монтаж на РПС Ф 50	бр.	7,00	12,25	85,75
	8	Също, но Ф110	бр.	16,00	35,67	570,72
	9	Доставка и монтаж на тоалетна седалка + тоалетна дъска	бр.	6,00	101,22	607,32
	15	Направа на неукрепен изкоп от 0,6 до 1,2 и h до 2 m	м3	24,70	8,26	204,02

16	Засипване на изкоп с ограничена ширина без тръмбоване	м3	24,70	8,05	198,84
17	Уплътняване земни почви с пневм. тръмбовка пласт 20 см	м3	24,70	4,26	105,22
18	Разбиване на бетонова настилка	м2	1,90	24,60	46,74
19	Подложка от пясък	м3	3,80	48,32	183,62
20	Сградна РШ 60/60	бр.	1,00	1 020,22	1 020,22
III.	ЧАСТ "ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННА"				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
6	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С КАБЕЛОПОДОБНИ ПРОВОДНИЦИ СКВГ, СВТ ИЛИ ПКМ ОТКРИТО В/У ТУХЛЕНА И БЕТОННА СТЕНА С ПРОТИВОВЛАЖНА АРМАТУРА СРЕДНА ДЪЛЖИНА ДО 8 М	бр.	30,00	7,12	213,60
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
2.1	Силова инсталация				
51	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ С АЛУМ ЖИЛА САВТУ 4x150 ММ2 ЗА НАПРЕЖ ДО 6KV В ИЗКОП, БЕТ КАНАЛИ, В/У МЕТ КОНСТР БЕЗ ЗАКРЕПВАНЕ - за над 7 кг/м, 3x120+50 и нагоре	м	107,00	8,30	888,10
52	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТУ 4x150 ММ2		107,00	32,28	3 453,96
71	ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА ГАЗОВИ ТРЪБИ ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ, ЛАВИЦИ И П-НОСАЧИ С D 3 / 4" НА ОТКРИТО	м	18,00	4,80	86,40
72	ДОСТАВКА НА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 3 / 4"	м	18,00	4,08	73,44
73	ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА ГАЗОВИ ТРЪБИ ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ, ЛАВИЦИ И П-НОСАЧИ С D 1" НА ОТКРИТО	м	38,00	5,80	220,40
74	ДОСТАВКА НА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1"	м	38,00	6,64	252,32
75	ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА ГАЗОВИ ТРЪБИ ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ, ЛАВИЦИ И П-НОСАЧИ С D 1 1/4" НА ОТКРИТО	м	21,00	6,80	142,80
76	ДОСТАВКА НА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 И 1 / 4"	м	21,00	9,95	208,95
77	ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА ГАЗОВИ ТРЪБИ ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ, ЛАВИЦИ И П-НОСАЧИ С D 3" НА ОТКРИТО	м	10,00	9,10	91,00
78	ДОСТАВКА НА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 3"	м	10,00	26,80	268,00
2.3	Заземителна инсталация				
4	НАБИВАНЕ НА КОЛОВЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ГРЪМООТВОДИ /БЕЗИЗКОП/ ОТ ЪГЛОВА СТОМАНА 63/63/6 С 3 КОЛА ДЪЛЖИНА 1,5 М	бр.	1,00	195,00	195,00
5	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	12,00	15,32	183,84
8	ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП И ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА В ГОТОВ ИЗКОП ДО 40/4 ММ	м	12,00	9,03	108,36
2.5	Кабелна телевизионна инсталация				
1	МОНТАЖ КОНТАКТИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИ СКРИТИ ИНСТАЛАЦИИ ПРИ МОНТИРАНИ КОНЗОЛИ	бр.	4,00	3,80	15,20

2	ДОСТАВКА КОНТАКТ ТЕЛЕВИЗИОНЕН	бр.	4,00	10,91	43,64
3	ДОСТАВКА НА ШНУР ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ	бр.	4,00	25,00	100,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛИ ПРИ СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	4,00	6,31	25,24
5	ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С D 23 MM	м	65,00	1,54	100,10
6	ДОСТАВКА НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ф 23	м	65,00	0,68	44,20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ - КРЪГЛИ КУТИИ	бр.	3,00	9,90	29,70
8	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ КОАКСИАЛЕН РК 75 5 131	м	65,00	0,89	57,85
9	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ КОАКСИАЛЕН РК 75 5 131	м	65,00	1,40	91,00
IV.	ЧАСТ "ОВКИ"				
4	ОТОПЛЕНИЕ - МОНТАЖНИ РАБОТИ				
4.1	Радиаторно отопление				
4	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сгради до ф20	м	138,00	5,77	796,26
5	Изпитване тръбопроводи на плътност до ДУ 108мм	м	138,00	1,33	183,54
	Обща сума без ДДС:				18 194,25

Забележки:

1. Всички единични цени са без ДДС.



Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top and a signature 'А. Борисов' at the bottom.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Булгартрансгаз" ЕАД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум ДЗЗД "ХК ТРАНС", гр. София

ОБЕКТ: Изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж „Основен ремонт на Хранителен
 Административна сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД“

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
на СМР с надвишени количества

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена (лева)	Обща цена (лева)
I.	ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"				
1.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.4	Складови и битови помещения				
	Демонтаж на фаянс	м2	186,00	4,48	833,28
2.	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
3	Доставка и монтаж на фаянс	м2	186,00	42,70	7 942,20
4	Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон -12,5мм по стени- складови помещения	м2	147,00	25,20	3 704,40
6	Доставка и монтаж на газобетонова зидария-10 см.	м2	32,10	30,25	971,03
8	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ FUTP 4x2x0.2 КАТ. 5, КЛАС D	м	370,00	1,40	518,00
9	ДОСТАВКА КАБЕЛ FUTP 4x2x0.2 КАТ. 5, КЛАС D	м	370,00	1,46	540,20
10	МОНТАЖ КОНЗОЛИ ПРИ СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РОЗЕТКА RJ 45	бр.	14,00	6,31	88,34
11	ДОСТАВКА МОДУЛ С РОЗЕТКА RJ 45 - 1 БР ЕКРАНИРАН, КЛАС D, ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	14,00	33,12	463,68
III.	ЧАСТ "ВИК"				
1.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
7	Демонтаж на поц. тръби до Ф 2" и извозване от обекта	м	72,00	1,41	101,52
2.	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф 2"	м	48,00	35,81	1 718,88
2	Доставка и монтаж на топлоизолация за поцинкована тръба Ф 2"	м	48,00	3,02	144,96
3	Укрепители за водопровод	бр.	36,00	3,77	135,72
16	Направа на улеи в тухла	м	108,00	1,47	158,76
17	Направа на връзка със съществуваща канализация	бр.	3,00	35,00	105,00
20	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 25, РН-16 (вкл. фитинги и скоби за закрепване)- студена вода	м	18,60	9,18	170,75
21	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 25 (вкл. фитинги и скоби за закрепване)- топла вода	м	18,60	10,78	200,51

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена (лева)	Обща цена (лева)
22	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 25 (вкл. фитинги и скоби за закрепване)-циркуляция	м	18,60	10,78	200,51
23	Доставка и монтаж на топлоизолация /от полиетилено-ва пяна -9мм/ Ф25	м	55,80	1,41	78,68
ОБЩО ВСИЧКО без ДДС:					18 076,42

Забележки:

1. Всички единични цени са без ДДС.

Дата: 06.04.2016 г.

