

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА
КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ИДЕНТ. НОМЕР 100-008**



Относно: Поставени въпроси по документацията за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка и избор на изпълнител по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), по време на провеждане на огледа на КС „Петрич”, състоял се на 20.04.2010г., във връзка с изпълнение на обект:

„Компресорна станция (КС) „Петрич” – ремонт на сградите на Служебно-експлоатационен блок (СЕБ), маслено стопанство и станция за ПП води

Подобект 1: „СЕБ-Кухненски блок със столова и кафе-помещение”

Подобект 2: „СЕБ-Административна и ремонтна част”

Подобект 3: „Маслено стопанство”

Подобект 4: „Помпена станция за ПП нужди”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с въпроси, възникнали от огледа на строителната площадка и на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и т.4.1.5. от „Пълното описание на обекта на поръчката”, Ви представяме нашите отговори, както следва:

1. Въпрос: Тъй като част от циментовите замазки, изпълнени по прекратения договор за ремонт, са напукани и компрометирани, необходимо ли е да се изкъртят и положат нови?

Отговор: За да се положат новите плочки върху здрава основа е необходимо да се изкъртят съществуващите циментови замазки в участъците, където са напукани и компрометирани. За целта към количествените сметки да се предвидят следните допълнителни позиции:

- къртене на циментова замазка – 100 м²;
- изпълнение на нова изравнителна циментова замазка – 100 м²;
- натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци на 30 км – 13 м³.

2. Въпрос: Има ли сертификати за вложените до сега материали и изделия?

Отговор: За част от материалите и изделията има сертификати – за грунд, полимерна мазилка, бои алуминиеви профили, осветителни тела, ел. абели и др. Същите се намират във фирмата, която изпълнява дейността – строителен надзор на обекта.

3. Въпрос: Част от положените плочки не са фуигирани. Как ще се процедира по-нататък?

Отговор: Необходимо е към количествените сметки да се предвиди следната позиция:
- изчистване и фуигиране на положени стенни и подови плочки – 750 м².

4. Въпрос: Има ли протоколи за изпитание на изпълнената ВиК инсталация по прекратения договор за ремонт?

Отговор: До момента не са правени проби и няма протоколи за изпитание на изпълнената ВиК инсталация.

Съгласно забележка 2 към Количествената сметка от документацията за участие, преди започване на строителните дейности трябва да се направи проба на ВиК инсталацията и да се подпише протокол за извършеното изпитание.

5. Въпрос: Какви гаранционни срокове се изискват за настоящата поръчка и кой трябва да ги поеме?

Отговор: Участникът следва да предложи гаранционни срокове само за изпълняваните от него в рамките на тази поръчка строително-монтажни работи, но не по-малки от минималните гаранционни срокове, изисквани в Документацията за участие в процедурата.

6. Въпрос: На какво разстояние се намира сметището за строителни отпадъци?

Отговор: Сметището за строителни отпадъци се намира на 30 км от площадката на КС „Петрич“.

С уважение,

Иван Дреновички
Изпълнителен директор на
„Булгартрансгаз“ ЕАД

