



ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

във връзка с публична покана № БТГ- 04-19-1375/04.04.2013г. с наименование: ПГХ "Чирен" - Данъчен склад за газов кондензат – преустройство на противопожарен водопровод и идент. № 130-087

Относно: Постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване за разяснение по документацията за участие (публична покана и приложения към нея), на основание на указанията за подготовка на офертата и чл. 29, ал. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме отговори на поставените въпроси, както следва:

- 1.Въпрос:** За изпълнение на позиция 5 от Количествената сметка „Доставка и монтаж на стоманени безшевни тръби Ø125x6" не могат да бъдат осигурени тръби с такъв размер. С какъв размер могат да бъдат заменени?
 - 2.Въпрос:** За изпълнение на позиция 9 от Количествената сметка „Доставка и монтаж на намалител Ø133x125" не може да бъде осигурен намалител с този размер. С какъв може да бъде заменен?
 - 3.Въпрос:** За позиция 10 от Количествената сметка „Доставка и монтаж на СК Ø125" моля да ни отговорите крана отговаря ли на Ду 125.
 - 4.Въпрос:** За изпълнение на позиция 11 от Количествената сметка „Доставка и монтаж на тройник Ø125" не може да бъде осигурен тройник с този размер. С какъв може да бъде заменен?
 - 5.Въпрос:** За изпълнение на позиция 13 от Количествената сметка „Доставка и монтаж на намалител Ø125/Ø75" не може да бъде осигурен намалител с този размер. С какъв може да бъде заменен?
 - 6.Въпрос:** За изпълнение на позиция 14 от Количествената сметка „Доставка и монтаж на фланец Ø80" моля да уточните Ду на фланеца.
 - 7.Въпрос:** За изпълнение на позиция 15 от Количествената сметка „Доставка и монтаж на СК Ø80" моля да уточните Ду на спирателния кран.
 - 8.Въпрос:** За изпълнение на позиция 16 от Количествената сметка „Доставка и монтаж на коляно Ø80" моля да уточните Ду на коляното.
 - 9.Въпрос:** За изпълнение на позиция 17 от Количествената сметка „Доставка и монтаж на коляно Ø125" моля да уточните Ду на коляното.
- Общ отговор:** Поясняваме, че е допустимо тръбите, фитингите и арматурата да се предвидят стандартни (стандарти API-5L; ISO 3183; БДС N 10208 или БДС 6007-80), предлагани на

пазара, с диаметри до + 15% спрямо посочените в съответните позиции при минимална дебелина на стената - 4 мм.

В забележка към количествено-стойностната сметка или в скоби към всяка позиция от нея да се укажат действително заложените тръби, колена, преходи и техните дебелини.

10.Въпрос: Предвижда ли се изолация на тръбите, какъв тип и къде да бъде включена, ако има такава?

10.Отговор: Предвижданите тръби и фасонни части да са изолирани или ако не са Участниците да предвидят направа на изолация усилен тип (2+1) по БДС 15 707-83, с полимерна и защитна изолационна лента на подземно положената тръба и фасонните ѝ части и проверка на изолацията с искров дефектоскоп. В съответствие със забележка 1 към Количествено-стойностната сметка разходите за това да бъдат включени към съответните позиции.

Направеното по-горе разяснение става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,
КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ
Изпълнителен директор

