



БУЛГАРТРАНСГАЗ

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

Изм. № БТГ	24-00-396
дата:	03.02.2014 20 г.

за открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), открита с Решение № БТГ-РД-07-03/13.01.2014 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с наименование: „Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС „Вълчи Дол“ и КС „Полски Сеновец“, Идентификационен № 130-172

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси за разяснение по документацията за участие по горепосочената поръчка с писма (вх. № БТГ-24-00-343/28.01.2014 г., вх. № БТГ-74-359/29.01.2014 г. и вх. № БТГ-76-367/29.01.2014 г.) от лица, закупили документацията за участие в процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следните разяснения по документацията:

Въпрос 1: С писма вх. № БТГ-24-00-343/28.01.2014 г. и вх. № БТГ-76-367/29.01.2014 г., са направени искания за насрочване на нови огледи на строителните площадки.

Отговор на Въпрос 1:

Във връзка с обстоятелството, че след датите за провеждане на огледа на строителните площадки, посочени в обявлението за обществената поръчка, бяха закупени още документи за участие и постъпиха писма с молба за организиране на повторен оглед, с цел запознаване с условията на строителните площадки на обектите, Ви уведомявам, че Възложителят ще организира нови огледи на строителните площадки за всички заинтересовани лица.

Огледите ще се проведат в рамките на **2 (два) последователни дни от 11.02.2014 г. до 12.02.2014 г.** вкл. и ще включват посещение на **2-те (две) компресорни станции** - КС „Вълчи Дол“ и КС „Полски Сеновец“.

Срещите ще се проведат на **11.02.2014 г. от 13:00 часа** на КС „Вълчи дол“, намираща се в землището на с. Брестак, община Вълчи дол и на **12.02.2014 г. от 10:00 часа** на КС „Полски Сеновец“, намираща се в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш.

Лицата, желаещи да участват в новите огледи, следва в срок до **17.00 часа на 10.02.2014 г.** да представят списък, съдържащ трите имена и ЕГН на своите представители, които ще участват при огледа на строителните площадки. Уведомяването се извършва с писмо, изпратено чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като същото следва да бъде адресирано до Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с копие до лицето за контакти, посочено в обявлението.

Въпрос 2:

Има малки несъответствия между приложение 1 и 2. Моля да бъдат ревизирани.

Отговор на Въпрос 2:

В поставения въпрос, не са посочени конкретни несъответствия между Приложение 1 и 2. В случай, че някое от заинтересованите лица, счита че има конкретни несъответствия, в тези приложения, същото има право да поиска от Възложителя конкретни разяснения по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, с посочване на конкретни несъответствия.

Въпрос 3:

В Приложение 5, част измервателен възел, редове 68-70 е посочено – „Да се монтира“. Това означава ли само монтаж на вече доставено оборудване или включва и доставката му? Ако е само монтаж, моля да се предостави информация за доставеното оборудване с оглед уточняване на обема на монтажните работи и кабелни връзки. Ако е и доставка, то да се посочат технически данни и изисквания, за да се включи в офертата.

Отговор на Въпрос 3:

Разходомера и всичко необходимо за неговото инсталиране и функциониране в рамките на САУ на КС, следва да се достави и инсталира от Изпълнителя.

Основните технически изисквания за системата за измерване потока на газа през КС са описани в точка 2.2.2. „Индивидуални изисквания към системата за станционен управление на КС „Полски Сеновец“ от документ „Техническо задание“. Класа на точност на новоинсталирания clamp-on разходомер да не бъде по-нисък от 2 %.

Въпрос 4:

Предвид обема на работа в част Архитектурна, моля да бъде уточнен обемът на дейности за вътрешен ремонт на Компресорен цех (т. 2.5.2. За етап с наименование „Общостанционна система за автоматично управление“).

Отговор на Въпрос 4:

В т. 2.5.2. от документ „Техническа спецификация“, относно проектна част „Архитектурна“ е посочено, че същата включва „вътрешен ремонт на Компресорния цех (КЦ) и преустройство на помещенията Апаратна КИП и Операторна КИП, намиращи се на втория етаж на РЕБ към КЦ“, в тази връзка даваме следните разяснения за обхвата на дейности по вътрешен ремонт на КЦ:

- В т. 5.2. „Архитектурни и ергономични изисквания“ от документ „Техническо задание“ е посочен обема на дейностите, включени в обхвата на част „Архитектурна“.
- Основното архитектурно преустройство се изразява в ремонт на двете помещения „Апаратна КИП“ и „Операторна КИП“, намиращи се на втория етаж на РЕБ към КЦ.
- В настоящата поръчка не се включват вътрешни ремонти на машинна зала на Компресорните цехове, с изключение на дейностите свързани с възстановяване на съществуващото положение, след монтаж на кабели и кабелни скари, пултове за управление, тръбопроводи, прокарване на кабели и тръби през стени, при преустройство на маслените системи и други свързани с модернизацията на САУ на ГКА и КС.

Въпрос 5:

В т. 5.2. Архитектурни и ергономични изисквания е посочено, че за прозорците е необходимо да се предвидят алуминиеви щори, но не е посочено дали се изискват вътрешни или външни щори. Моля за уточнение.

Отговор на Въпрос 5:

За прозорците на помещенията Апаратна КИП и Операторна КИП, да се предвидят външни алуминиеви щори (ролетни или други).

Въпрос 6:

В техническото задание е записано, че се подменят електромагнитните клапани за управление на крановете от обвръзката на КС с МГ с нови. Необходимо е и да се укаже пропускателната им способност за да се изпълни изискването посочено в т. 2.2. стр. 13. По време на огледа бе упомената възможност за подмяна **само** на управляващите бобини. Моля за потвърждение.

Отговор на Въпрос 6:

В Приложение 15 „Характеристика на ЭППУ-2“ и Приложение 16 „Характеристика на ЭППУ-4“ към Техническото задание, са дадени паспортите на използваните в момента електромагнитни клапани за управление на крановете. Всички ЭППУ-4 и ЭППУ-2 подлежат на замяна, както е описано в техническото задание в точки 2.1.5. „Кранова обвръзка на ГКА“ и т. 2.2. „Изисквания към датчици и сигнали в станционната система и реконструкция на общостанционната система“.

Кранове А, Б, 20 и 31 от обвръзката на КС Полски Сеновец, са производство на ŠKD Praha Czechoslovakia и всеки от тях е с вграден електромагнитен клапан. По преценка на проектанта само за тях е допустима замяна само на бобините на соленоидите с такива за 24 V, но при запазване на работоспособността им преди модернизацията. За останалите кранове важи изискването на т. 2.1.5. и т. 2.2. от Техническото задание.

Кранове А, 30, Б и Б1 от обвръзката на КС Вълчи Дол, са производство на ŠKD Praha Czechoslovakia, но тези кранове са модифицирани от „Булгартрансгаз“ ЕАД и управлението на всеки от тях в настоящия момент се осъществява чрез 4 (четири) електромагнитни клапани от ЭППУ-2. По преценка на проектанта само за тях е допустима замяна само на електромагнитните клапани от ЭППУ-2 с нови за 24 V, но при запазване на работоспособността им преди модернизацията. За останалите кранове важи изискването на т. 2.1.5. и т. 2.2. от Техническото задание.

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП се изпраща до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и става неразделна част от документацията за участие.

С уважение,

Кирил Темелков

Изпълнителен директор
на „Булгартрансгаз“ ЕАД

